

Travaux de Démolition – Parcelle 244 – Ville de LODEVE
Phase PRO – Février 2014 - Lot 01 - Démolitions

VILLE de LODEVE
Travaux de démolitions Immeubles sur parcelle 244
Phase D.C.E. - Février 2014 - D.P.G.F. - Lot n° 01 - DEMOLITION

Numéro	Désignation	Unité	Quantité Proposé	Quantité Entreprise	Prix Unitaire H.T. en Euros	Prix Total H.T.
	LOT 01					
	DEMOLITIONS					
	PARCELLE 244					
3.1	Installation de chantier conforme au CCAP et CCTP L'entrepreneur fournira à l'appui de son offre un détail par postes des éléments constituant ce chapitre :					
	§ Installation de chantier	Ens	1,00			
3.1.1	§ Clôtures de chantier y compris portails et affichage					
	§ Clôtures de chantier provisoires en panneaux grillagés	ml	21,00			
	§ Clôtures de chantier permanentes en panneaux pleins bois et laissées au Maître d'Ouvrage en fin d'opération	ml	8,82			
	Sous-total chapitre 3.1.1 H.T.					
3.1.2	§ Locaux provisoires de chantier	Ens	1,00			
3.1.3	§ Branchements et installations diverses	Ens	1,00			
3.1.4	§ Gestion des déchets de chantier	Ens	1,00			
	§ Détail des autres postes éventuels à préciser					
	Sous-total chapitre 3.1 H.T.					
3.2	Travaux préparatoires					
3.2.2	Constats d'huissier	U	2,00			
3.2.3	Repérage et vérification de la neutralisation des réseaux existants	Ens	1,00			
3.2.4	Dépose et évacuation des matériaux à base d'amiante y compris dispositions réglementaires d'hygiène et sécurité correspondantes	Ens	1,00			
3.2.5	Nettoyage des terrains y compris évacuations de terres souillées, végétaux, gravats ou détritux divers	U	1,00			
	Sous-total chapitre 3.2 H.T.					
3.3	Démolitions					
3.3.1	Démolition des ouvrages existants					
	Compris ouvrages en infrastructure (-1,00 m) et murets					
	§ Déchets Inertes	m3	300,00			
	§ Déchets Industriels banals (DIB) non recyclables	m3	15,00			
	§ Déchets Industriels banals (DIB) recyclables	m3	10,00			
	§ Déchets Industriels spéciaux (DIS)	m3	3,00			
	Sous-total chapitre 3.3.1 H.T.					
3.3.2	Condamnation des réseaux					
	Compris la réalisation d'un plan de repérage	Ens	1,00			
3.3.3	Confortement et étayage des ouvrages mitoyens existants					
	Compris études de structure et de stabilité des ouvrages	Ens	1,00			
	Sous-total chapitre 3.3 H.T.					
3.4	Terrassement en remblais					
3.4.1	Remblais généraux	m3	36,00			
3.5	Protection provisoire d'étanchéité	m²	170,00			
3.6	Descentes E.P. provisoires	ml	10,00			
3.7	Restauration diverses					
3.7.1	Aggrafages de fissures	Ens	1,00			
	Sous-total chapitre 3.7 H.T.					
3.8	Nettoyage final	Ens	1,00			
	MONTANT H.T. EN EUROS - LOT 01					
	TVA 20 %					
	MONTANT T.T.C. EN EUROS - LOT 01					

Il est précisé que les postes sont à vérifier par l'entrepreneur, qu'ils peuvent faire l'objet de remarques de sa part et que seul le prix global aura un caractère contractuel